

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	ТЕР15-04-006-03	Покрасить поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)</i>	100 м2	0,265	70,09	67,94	1,59	0,16	19	18			7,5325 2	0,0125	
3	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,0034	14038,06				48						
4	ТЕР15-04-027-06	Шпателька потолков 30% <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)</i>	100 м2	0,265	499,15	169,26	5,23	0,16	132	45	1		18,975 5,03	0,0125	
5	ТЕР15-04-006-03	Покрасить поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)</i>	100 м2	0,265	70,09	67,94	1,59	0,16	19	18			7,5325 2	0,0125	
6	ТССЦ-101-3451	Грунтовка	т	0,0034	14038,06				48						
7	ТЕР15-04-027-05	Шпателька стен 30% <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)</i>	100 м2	0,265	444,13	122,99	4,01	0,16	118	33	1		13,7885 3,65	0,0125	
8	ТЕРр62-1-2	Окраска клееными составами: улучшенная стен и потолков	100 м2	1,165	219,54	165,85	7,85	1,27	256	193	9	1	21,1 24,58	0,1 0,12	
9	ТЕР15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: потолков и стен (после расчески) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)</i>	100 м2	0,5325	225,97	107,32	5,23	0,16	120	57	3		12,7765 6,8	0,0125 0,01	
10	ТЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,185	1143,56	414,13	8,82	1,27	1355	491	10	2	51,19 60,66	0,1 0,12	
двери															
11	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0252 2,52/100	1020,38	787,64	232,74	97,99	26	20	6	2	103,91 2,62	7,74 0,2	
12	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 4 867,21 = 22 080,21 - 100 x 172,13 <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)</i>	100 м2	0,0252	5369,72	1032,53	1839,18	179,61	135	26	46	5	119,922 3,02	14,1875 0,36	
13	ТССЦ-203-0598	Блок дверной, одностворчатый, глухой размер дверного полотна 1200x2090 мм	компл.	1	1490,72				1491						